



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน  
นายเพ็ญ-วัดใต้หล้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพ็ญ-วัดใต้หล้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ คณะกรรมการกำหนด  
ราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
เทศบาลตำบลดอนตรอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด  
ราคากลางในวงเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรายงานหรือสรุป  
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเปี่ยม-วัดใต้หล้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ/  
 ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองที่ ท.๑-๐๑) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๕๔ ฝนตกชุก ๒  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - ภาษี ๗ %  
 (ใช้น้ำมันโซลาเลีย ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %  
 - เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดินขนาดเบา	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑.๗๙	๓๕๘.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕๐๓.๑๓	๕๐๓.๑๓
๒	ดินลูกรังเสริมไหล่ทาง	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๔๓๒.๑๒	๘,๖๔๒.๔๐	๑.๔๐๕๔	๑๒,๑๕๖.๐๓	๑๒,๑๕๖.๐๓
๓	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐x๑.๐๐	ท่อน	๖.๐๐	๑,๖๐๔.๒๑	๙,๖๒๕.๒๖	๑.๔๐๕๔	๑๓,๕๕๗.๓๔	๑๓,๕๕๗.๓๔
๔	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๑๐.๐๐	๘๐๗.๔๔	๘,๐๗๔.๔๐	๑.๔๐๕๔	๑๑,๓๖๔.๗๖	๑๑,๓๖๔.๗๖
๕	CONTRACTION JOINT(RB๑๕)	เมตร	๑๖.๐๐	๒๙.๙๓	๔๗๙.๘๘	๑.๔๐๕๔	๖๗๓.๐๒	๖๗๓.๐๒
๖	งานหยอดยางรอยต่อ	เมตร	๑๖.๐๐	๑๔.๙๒	๒๓๘.๗๒	๑.๔๐๕๔	๓๓๕.๕๐	๓๓๕.๕๐
๗	งานคอนกรีตผิวทาง	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๔๔๘.๘๑	๘๙,๗๖๒.๐๐	๑.๔๐๕๔	๑๒๖,๑๕๑.๕๑	๑๒๖,๑๕๑.๕๑
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๖.๐๐	๓๗๖.๕๑	๖,๐๒๔.๑๖	๑.๔๐๕๔	๘,๔๖๖.๓๕	๘,๔๖๖.๓๕
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๒,๑๐๘.๑๐	๒,๑๐๘.๑๐
๑๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๔,๒๑๖.๒๐	๔,๒๑๖.๒๐
						รวม	๑๗๙,๔๗๔.๙๕	๑๗๙,๔๗๔.๙๕

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ  
 เงินตัวอักษร (- หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน - )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายไพฑูล มานพพันธ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางอนงค์ รัตนะ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวอุตมลักษณ์ แซ่หลัว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ