



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายพร้อม-นางางอิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพร้อม-นางางอิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตรอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ราคากลางในวงเงิน ๒๕๔,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรายงานหรือสรุป
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพร้อม-นางางอื่น (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนตรอ

ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑-๐๑) โหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนตรอกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๕๔ ฝนตกชุก ๒

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ภาษี ๗ %

(ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %

- เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับพื้นที่เดิมขนาดเบา	ตร.ม.	๓๔๘.๐๐	๑.๗๙	๖๒๒.๙๒	๑.๔๐๕๔	๘๗๕.๕๕	๘๗๕.๕๕
๒	งานทรายรองพื้นได้ผิวทาง	ลบ.ม.	๑๗๔.๐๐	๘๐๗.๕๔	๑๔๑,๐๙๙.๕๖	๑.๔๐๕๔	๑,๑๓๔.๗๘	๑๙,๗๔๕.๑๑
๓	CONTRACTION JOINT(RB๑๕)	เมตร	๓๒.๐๐	๒๙.๙๓	๙๕๗.๗๖	๑.๔๐๕๔	๕๒.๐๖	๑,๓๕๖.๐๔
๔	งานหยอดยางรอยต่อ	เมตร	๓๒.๐๐	๑๔.๙๒	๔๗๗.๕๔	๑.๔๐๕๔	๒๐.๙๗	๖๗๐.๙๙
๕	งานคอนกรีตผิวทาง	ตร.ม.	๓๔๘.๐๐	๔๔๘.๘๑	๑๕๖,๑๘๕.๘๘	๑.๔๐๕๔	๖๓๐.๗๖	๒๑๙,๕๐๓.๖๔
๖	งานโหล่ทางถมหินคลุก	ลบ.ม.	๑๒.๐๐	๓๗๖.๕๑	๔,๕๑๘.๑๒	๑.๔๐๕๔	๕๒๙.๑๕	๖,๓๔๙.๗๗
๗	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๒,๑๐๘.๑๐	๒,๑๐๘.๑๐
๘	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๔,๒๑๖.๒๐	๔,๒๑๖.๒๐
						๑๘๑,๓๑๑.๕๘	รวม	๒๕๔,๘๑๕.๒๙
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๒๕๔,๐๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูล มานพพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนงค์ รัตนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอุบลลักษณ์ แซ่หลิว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ