



ประกาศเทศบาลตำบลนครอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเพ็ญ อ่อนคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครอ

ตามที่เทศบาลตำบลนครอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพ็ญ อ่อนคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครอ คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลนครอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ราคากลางในวงเงิน ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรายงานหรือ
สรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนครอ

บัญชีรายละเอียดงบประมาณ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหนือม อ่อนคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทราย

ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ก.ล.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑ - ๐๑) ให้อ่างถมหินบดลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชิดตั้งพื้นผิวโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองทรายกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 งบประมาณการ ประมวลการ เมื่อวันที่ ๐๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 (ใช้ทำบัญชีรายละเอียด สิบระยะ ๓๒๐๐ - ๓๒๕๙ บาท หากข้ามฝั่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๕๐๑๙ ผลคูณทุก ๒
 - ค่าตั้งเงินกู้ ๖ %
 - ภาษี ๗ %
 - เงินลงทุนจ่าย ๐ %
 - เงินประกันผลงานที่ ๐ %

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fk	ราคาต่อหน่วย x Fk	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดดินขนาดกลาง	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๓.๘๗	๑,๙๕๕.๐๐	๑.๕๐๑๙	๕.๕๓	๒,๑๗๐.๑๕
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๘๕๓.๓๕	๑๖,๘๖๗.๐๐	๑.๕๐๑๙	๑,๑๘๒.๒๙	๒๓,๐๔๙.๘๕
๓	CONTRACTION JOINT	เมตร	๕๐.๐๐	๕๓.๙๓	๑,๗๕๗.๒๐	๑.๕๐๑๙	๒๑.๕๙	๒,๔๖๓.๕๒
๔	EXPANSION JOINT	เมตร	-	-	-	-	-	-
๕	งานแบบข้างติดตามยาว๒ข้าง	เมตร	๑๐๐.๐๐	๒๑.๙๕	๒,๑๙๕.๐๐	๑.๕๐๑๙	๓๐.๗๖	๓,๐๗๕.๗๗
๖	งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	เมตร	๓๒.๐๐	๑๕.๕๙	๕๐๘.๘๘	๑.๕๐๑๙	๒๑.๘๖	๖๙๙.๓๘
๗	งานคอนกรีตผิวทาง	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๑๕๗,๒๐๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๑,๖๗๒.๙๘	๒๒๐,๓๗๘.๖๘
๘	ตะแกรงไ่ว้เมฆ # ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ๕.ม.	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๒๗.๙๙	๑๑,๑๙๖.๐๐	๑.๕๐๑๙	๑๖,๖๙๕.๖๗	๑๕,๖๙๕.๖๗
๙	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๕๑๐.๘๘	๖,๒๕๓.๒๐	๑.๕๐๑๙	๙,๔๘๕.๕๒	๘,๗๖๖.๓๖
					๑๙๗,๕๑๕.๒๘		รวม	๒๗๖,๘๘๕.๒๗
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๒๗๖,๘๘๐.๐๐
							เงินตัวอักษร (- สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน -)	๒๗๖,๘๘๐.๐๐

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางงุชรี สุดแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองทราย

ลงชื่อ.....ผู้ประสานการ
 (นายพิชิต มานพพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายวัชร สุขแก้ว)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองทราย