



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๒๓ สายบ้านนายเพ็ญ-วัดใต้หล้า บ้านประดู่โพรง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๒๓ สายบ้านนายเพ็ญ-วัดใต้หล้า บ้านประดู่-
โพรง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตรอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ราคากลางในวงเงิน จำนวน ๕๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ
รายงานหรือสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นายวิชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๒๓ สายบ้านนายเพิ่ม-วัดใต้หล้า บ้านประตูโพรง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) โหล่ทางถนนหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๑๙ ผนตขุก ๒
 ประมาณการเมื่อ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - ภาษี ๗ %
 (ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
 - เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดเกลี่ยขนาดกลาง	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๓.๘๗	๒,๔๗๖.๘๐	๑.๔๐๑๙	๕.๔๓	๓,๔๗๒.๒๓
๒	งานงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก๑๐ซม.)	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๑๕.๕๐	๙,๙๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๑,๑๗๓	๑๓,๙๐๖.๘๕
๓	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลิป.ม.	๓๒๐.๐๐	๘๒๘.๕๕	๒๖,๕๑๐.๔๐	๑.๔๐๑๙	๑,๑๖๑.๔๐	๓๗,๑๖๔.๙๓
๔	EXPANSION JOINT (RB๑๙)	เมตร	๕.๐๐	๑๑๒.๑๖	๕๕๘.๖๔	๑.๔๐๑๙	๑๕๗.๒๔	๖๒๘.๙๕
๕	CONTRACTION JOINT (RB๑๕)	เมตร	๖๐.๐๐	๘๑.๑๐	๔,๘๖๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๑๓.๖๙	๖,๘๒๑.๖๕
๖	งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	เมตร	๖๔.๐๐	๑๔.๙๒	๙๕๔.๘๘	๑.๔๐๑๙	๒๐.๙๒	๑,๓๓๘.๖๕
๗	งานคอนกรีตผิวทาง	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๙๐.๘๙	๓๑๔,๑๖๙.๖๐	๑.๔๐๑๙	๖๘๘.๑๘	๔๔๐,๔๓๔.๓๖
๘	งานโหล่ทางหินคลุก	ลิป.ม.	๒๔.๐๐	๔๑๐.๕๐	๙,๘๕๒.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๗๕.๔๘	๑๓,๘๑๑.๕๒
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒,๑๐๒.๘๕	๒,๑๐๒.๘๕
๑๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔,๙๐๖.๖๕	๔,๙๐๖.๖๕

๓๗๔,๑๙๘.๓๒
 คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๕๒๔,๕๘๘.๖๒
 ๕๒๔,๕๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- ห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายไพฑูล มานพพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นางนุชรี สุดแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวัชร สุขเกื้อ)
 นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ