



ประกาศเทศบาลตำบลคอนทรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการซ่อมแซมถนน

สายบ้านนายแม่ หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลคอนทรอ

ตามที่เทศบาลตำบลคอนทรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแม่ หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลคอนทรอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคอนทรอ นั้น ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๑๗๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรายงานหรือสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวัชร สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนทรอ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนตรอ

ประเภท งานทาง

โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม่ หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลดอนตรอ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ เทศบาลตำบลดอนตรอ

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๑๙,๙๖๔.๒๐	๑.๔๐๑๙	๑๖๗,๘๙๗.๔๓	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒,๑๐๒.๘๕	ราคาลูกก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔,๒๐๕.๗๐	พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	ประจำเดือน ก.พ./๖๖
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	ราคาตามท้องตลาด
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	ในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๑๗๔,๒๐๕.๘๘	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๑๗๔,๒๐๐.๐๐	ราคาน้ำมันโซล่า
	ตัวอักษร				๓๔.๐๐-๓๔.๙๙ บ./ลิตร

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายไพฑูล นานพพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนุชรี สุตแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวัชร สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม่ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลอนตรอ

ปริมาณงาน

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรหิฐูคตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รวม ๓๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรตพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร และถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร พร้อมเกรตเบสิกรีย์บน ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ กบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลอนตรอกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๕๐๑๙ ฝนตกทุก ๒

ประมาณการเมื่อ

เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ตกบ่่วยฝน ๖ %

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ภาษี ๗ %

(ใช้คำนวณใบส่งค่าเฉลี่ย ลิขสิทธิ์ ๓๕.๐๐ - ๓๕.๕๙ บาท หากค่าขนส่งค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินส่วนหาง่าย ๐ %

- เงินประกันผลงาน ๐ %

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาส่งมอบ x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดถนนผิวจราจรทางกลาง	ตร.ม.	๖,๐๐๐.๐๐	๓.๙๓	๒๓,๕๘๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๕.๕๑	๓๓,๐๕๖.๘๐
๒	งานซ่อมผิวจราจรหินคลุก	กบ.ม.	๒๑๐.๐๐	๔๕๘.๐๒	๙๖,๑๘๔.๒๐	๑.๕๐๑๙	๖๕๒.๑๐	๑๓๔,๘๔๐.๖๓
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๒,๑๐๒.๘๕	๒,๑๐๒.๘๕
๔	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๔,๒๐๕.๗๐	๔,๒๐๕.๗๐
					รวม			
					๑๒๕,๒๖๔.๒๐			๑๓๕,๒๐๕.๙๘
								๑๗๕,๒๐๐.๐๒

เงินตัวอักษร

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน -)

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

๑๓๕,๒๐๕.๙๘

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายไพฑูริ นานพพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง