



ประกาศเทศบาลตำบลนครอ
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการซ่อมแซมถนน
สายวัดดอนตรอ - นานายหล่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลนครอ

ตามที่เทศบาลตำบลนครอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการ
ซ่อมแซมถนนสายวัดดอนตรอ - นานายหล่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลนครอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลนครอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนดราคา
กลางในวงเงิน ๒๕๗,๐๕๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรายงานหรือสรุป
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวัชร สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนครอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคอนตรอ		
ประเภท	งานทาง		
โครงการ	โครงการซ่อมแซมถนนสายวิคตอเนตรอ - นานายหล้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนตรอ		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนตรอ	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบ	เทศบาลตำบลคอนตรอ		
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๕	จำนวน ๑ แผ่น	ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๗๑,๗๑๘.๔๐	๑.๔๐๑๙	๒๔๐,๗๓๒.๐๒	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๒,๑๐๒.๘๕	ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔,๒๐๕.๗๐	พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	ประจำเดือน ก.พ./๖๖
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	ราคาตามท้องตลาด
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	ในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๒๔๗,๐๔๐.๕๗	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๒๔๗,๐๔๐.๐๐	ราคาน้ำมันเชื้อลา
	ตัวอักษร				๓๔.๐๐-๓๔.๔๙ บ./ลิตร

ส่งแผนสีหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายไพฑูริ มานพพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางบุษรี สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลคอนตรอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนตรอ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดคอนทรอ - หนานายหล้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนทรอ
 บริเวณถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร ผิวจราจรลาดตัวเบ้ในหมู่บ่อ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลีตเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง
 รวม ๘๖๖๖ เมตร ช่องแคบถนนโดยอาคารขึ้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร และถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย
 ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐๐ เมตร พร้อมการตัดลิ้นหญ้า ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ
 ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนทรอกำหนด)

สถานที่ตั้งดำเนินงาน หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช FACTOR F (งานถนน) = ๑.๕๐๑๓ ฝนตกทุก ๒
 ประเภทการเมื่อ เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ฤดูน้ำเงิน ๖ %
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - กาย ๗ %
 (ใช้ฐานบันไดค่าเฉลี่ย ลีตระยะ ๓๔.๐๐ - ๓๔.๕๙ บาท หากค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินรวมหน้าจ่าย ๐ %

- เงินประเภทแรงงานที่ ๐ %

ลำดับ	รายการและราคาคัดหน่วยงานเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fm	ราคาต่อหน่วย x Fm	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดถนนถนนกลาง	ตร.ม.	๖,๕๐๐.๐๐	๓.๗๓	๒๕,๑๕๒.๐๐	๑.๕๐๑๓	๕๕,๕๑	๓๕,๒๖๐.๕๙
๒	งานซ่อมผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	๗๒๐.๐๐	๕๕๘.๐๒	๑๕๖,๕๖๖.๕๐	๑.๕๐๑๓	๖๕๒,๑๐	๒๐๕,๕๗๑.๔๕
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๕๐๑๓	๒,๑๐๒.๘๕	๒,๑๐๒.๘๕
๔	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๕๐๑๓	๔,๒๐๕.๗๐	๔,๒๐๕.๗๐
					๑๗๖,๒๑๘.๕๐			
							รวม	๒๕๗,๐๕๐.๕๗
								๒๕๗,๐๕๐.๕๗

เงินตัวอักษร (-) ลงนามสัมพันธ์ขึ้นสืบไปภาทด่วน -)

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ
 ๒๕๗,๐๕๐.๕๗

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์ชูลี นานพพันธ์) ผู้ประมาณราคา
 ผู้อำนวยการกองช่าง