



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ (บ้านนาง รจรินทร์ แดงขาว)

.....
ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ (บ้านนาง รจรินทร์ แดงขาว) โดยเปลี่ยนไม้พื้นรองถังประปาและซ่อมขาโครงเหล็กรับถังน้ำประปา และเดินท่อเมนใหม่แทนท่อเมนเก่าที่ชำรุดและอุดตัน (ตามรายการที่กำหนด) พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๑๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชร สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดอนตรอ		
ประเภท	งานอาคาร		
โครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ ๒ ตำบลดอนตรอ (บ้านนางจรินทร์ แแดงขาว)		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
รายละเอียดโครงการ	โดยเปลี่ยนไม้พื้นรองถังประปาและซ่อมขาโครงเหล็กรับถังน้ำประปาและเดินท่อน้ำใหม่แทนท่อน้ำเก่าที่ชำรุดและอุดตัน(ตามรายการที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย		
ตามแบบ	เทศบาลตำบลดอนตรอ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๘๙,๑๕๖.๘๒	๑.๓๐๕๖	๑๑๖,๔๐๓.๑๔	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย		ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ				พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	ประจำเดือน พ.ค. ๖๕
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๑๕ %			-	และสอ.สพฐ.ราคาตาม
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	ท้องตลาดในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๑๑๖,๔๐๓.๑๔	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๑๑๖,๔๐๐.๐๐	ราคาน้ำมันโซล่า
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน			๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปลาณ บวรณสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพัทตร์พิมล แซ่จิว)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน											แบบปร.๔
งานต้นท่อนก่อสร้างงานอาคาร											
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ (บ้านนางจรินทร์ แดงขาว)											
หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา											
โดยเปลี่ยนฝั้วประปาและซ่อมขาโครงเหล็กกับถังน้ำประปาและเดินท่อเมนใหม่ที่ชำรุดและอุดตัน(ตามรายการที่กำหนด)											
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย											
ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕											ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ		
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม				
๑	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๒" x ๔" x ๕.๐๐ ม. (ทาสีน้ำมันกันน้ำ ๒ เท่า)	๓๐.๐๐	ท่อน	๘๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐			
๒	สีน้ำมัน ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร	๔.๐๐	กระป๋อง	๔,๕๗๙.๙๔	๑๘,๓๑๙.๗๖	-	-	๑๘,๓๑๙.๗๖			
๓	สีรองพื้นกันสนิม ขนาด ๓.๓๓ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๘๐.๓๗	๒๘๐.๓๗	-	-	๒๘๐.๓๗			
๔	ทินเนอร์ ขนาด ๒.๑ ลิตร	๒.๐๐	ลิตร	๑๖๘.๒๒	๓๓๖.๔๔	-	-	๓๓๖.๔๔			
๕	น็อต Ø ๙ มม. ๔"	๑๓๐.๐๐	ตัว	๒๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๒,๖๐๐.๐๐			
๖	ค้ำแรงหรือพื่นไม้ทอถ้ง ยกถ้งน้ำ พร้อมติดตั้งใหม่	๑.๐๐	งาน	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			
๗	งานระบบท่อจ่ายน้ำบนท่อถ้ง	๑.๐๐	งาน	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			
๘	ท่อ PVC Ø ๒" ระยะทาง ๒๖๐ เมตร	๖๕.๐๐	ท่อน	๑๘๗.๘๕	๑๒,๒๑๐.๒๕	-	-	๑๒,๒๑๐.๒๕			
๙	ชุดรัดเจาะ Ø ๒" ลด 1/2	๘.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	-	-	๙๖๐.๐๐			
๑๐	ประตุน้ำ PVC ๒"	๑.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐			
๑๑	ข้อต่อสามทาง Ø ๒"	๑.๐๐	ชุด	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	-	-	๘๐.๐๐			
๑๒	ข้อต่อตรง Ø ๓" ลด Ø ๒"	๑.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐			
รวมค่างานต้นท่อน											๘๙,๑๕๖.๘๒