



ประกาศเทศบาลตำบลนครอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลนครอ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครอ

ตามที่เทศบาลตำบลนครอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนครอ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครอ คณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลนครอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ราคากลางในวงเงิน ๔๐๐,๘๘๗.๓๔ บาท (สี่แสนเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบลบาทสามสตางค์) รายละเอียดตามแบบ
รายงานหรือสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลนครอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดอนตรอ				
ประเภท	งานอาคาร				
โครงการ	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ขนาด ๖ X ๑๘ เมตร				
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ตามแบบ	เทศบาลตำบลดอนตรอ				
ประมาณราคาตามแบบ พร.๔	จำนวน	๓	แผ่น	ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๐๑,๗๐๕.๙๔	๑.๓๐๗๔	๓๙๔,๔๕๐.๓๔	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๑,๙๖๑.๑๐	ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๔,๕๗๕.๙๐	พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	ประจำเดือน ม.ค./๖๖
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	ราคาตามท้องตลาด
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	ในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๔๐๐,๙๘๗.๓๔	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ราคาน้ำมันโซล่า
	ตัวอักษร	สี่แสนบาทถ้วน			๓๔.๐๐-๓๔.๙๙ ป./ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางนุชรี สุตแก้ว)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง							๙๖,๐๙๕.๔๐	ยกมา
๑๑	คอนกรีตชนิดรับแรงอัด ๒๔๐ ksc	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๒,๖๑๖.๘๒	๔๔,๔๘๕.๙๔	๗,๔๑๒.๐๐	๗,๔๑๒.๐๐	๕๑,๘๙๗.๙๔	
๑๒	เหล็กตะแกรงวายเมท ๔ มม.@๒๐ ม.	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
	งานเหล็กปูพรรณ								
๑๓	เหล็กกล่อง ๔"X๔"X๒.๓ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕๓๘.๐๐	๑,๐๗๖.๐๐	๓,๘๗๖.๐๐	
๑๔	เหล็กกล่อง ๒"X๔"X๒.๓ มม.	๓๗.๐๐	ท่อน	๙๐๐.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	๓๐๘.๐๐	๑๑,๓๖๖.๐๐	๔๔,๖๖๖.๐๐	
๑๕	เหล็กกล่อง ๒"X๒"X๒.๐ มม.	๒๑.๐๐	ท่อน	๕๒๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๑๔,๔๙๐.๐๐	
๑๖	แผ่นเพลอส ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖ มม.	๘.๐๐	แผ่น	๒๒๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	-	-	๑,๗๖๐.๐๐	
๑๗	ก้านเชื่อม	๕.๐๐	กิโลกรัม	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	-	-	๗๕๐.๐๐	
๑๘	สีรองพื้นกันสนิม ๓.๗๕๕ ลิตรทาทยเชื่อม	๒.๐๐	กระป๋อง	๕๓๖.๔๕	๑,๐๗๒.๙๐	-	-	๑,๐๗๒.๙๐	
๑๙	สีน้ำมัน ๓.๗๕๕ ลิตร	๒.๐๐	กระป๋อง	๕๗๙.๔๔	๑,๑๕๘.๘๘	-	-	๑,๑๕๘.๘๘	
๒๐	ทินเนอร์ ๒.๑ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๑๖๘.๒๒	๑๖๘.๒๒	-	-	๑๖๘.๒๒	
๒๑	สีโครงสร้างเหล็กโรงรถ	๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๒๒	ไปเบอร์ตัดเหล็ก	๔.๐๐	ใบ	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	-	-	๓๒๐.๐๐	
	งานสถาปัตยกรรม								
๒๓	งานหลังคาเมทัลชีส(๖X๒๐)	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๔๓	๒๙,๒๑๑.๖๐	๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓๑,๖๑๑.๖๐	
๒๔	แผ่นสะท้อนความร้อน	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
๒๕	ตะปูเกลียวยึดแผ่นหลังคา	๔๐๐.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
๒๖	เชิงชายปูนวัน	๕๒.๐๐	เมตร	๑๖๐.๐๐	๘,๓๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน							๒๗๓,๑๓๖.๙๔	ยกไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๒๗	ครอบครัวช่างแม่ทาลีสี	๓๒.๐๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๒๗๓,๑๓๖.๙๔	ยกมา
๒๘	งานหินคฤภมปรับพื้นที่รอบโรงรถ (๒๔๐ตร.ม.)	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๑๕	๒๑,๘๖๔.๙๐	-	-	๒๑,๘๘๔.๙๐	
รวมค่างานต้นทุน									
								๓๐๑,๗๐๕.๙๔	