



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายกองदान-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ

.....
ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำริมถนนสายกองदान-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ วางท่อระบายน้ำริมถนนกองदान-ฝาย
น้ำล้น ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๘๐X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ ทต.ดอนตรอกำหนด) พร้อมติดตั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคา
กลางในวงเงิน ๑๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนด
ราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชร สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคอนตรอ		
ประเภท	งานอาคาร		
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายกองตาน - ฝายน้ำล้น		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ตามแบบ	เทศบาลตำบลคอนตรอ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
			ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	-	๑.๓๐๕๖	-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย		ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย		พาณิชย์จังหวัดนครศรี
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	ประจำเดือน ก.ค. ๖๕
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	และสอ.สพฐ.ราคาตาม
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	ท้องตลาดในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			-	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๑๕๐,๕๐๐.๐๐	ราคาน้ำมันโซล่า
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บ./ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปัทมา พูนพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปภาณ บวรธนสาร)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน										
งานต้นท่อนก่อสร้างทางท่อ										
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายกองตางาน - ฝ่ายน้ำล้น										
หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช										
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำริมถนนกองตางาน - ฝ่ายน้ำล้น ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๘๐X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๔ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.คอนทรอเก่าทด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ										
จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนทรอกำหนด)										
ปริมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕		ปริมาณการโดย นายไพฑูลี มานพพันธ์		ค่าแรงงาน		ตำแหน่งผู้ควบคุมการก่อสร้าง				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ			
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	รวม				
๑	งานปรับพื้นที่	๔.๐๐	ชม.	-	๑,๐๕๖.๐๕	๔,๒๒๔.๒๐				
๒	งานท่อ ค.ส.ล. ๐.๘๐X๑.๐๐ ม. (พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ)	๕๔.๐๐	ท่อน	๑,๘๘๗.๒๐	๑๕๖.๐๓	๘,๕๒๕.๖๒				
๓	งานซ่อมท่อ คส.ล.ของจัดรูปที่ดิน	๑.๐๐	งาน	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐				
รวมค่าจ้างต้นท่อน						๑๑๘,๐๙๘.๖๒				
FACTOR F						๑๕๔,๑๘๙.๕๖				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น					๑๕๐,๕๐๐.๐๐				น้ำมัน ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ ป.