



ประกาศเทศบาลตำบลนครอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนครอ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครอ

ตามที่เทศบาลตำบลนครอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนครอ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครอ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ราคากลางในวงเงิน ๔๘๐,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบรายงานหรือสรุป
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลนครอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดอนตรอ
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนตรอ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบ	เทศบาลตำบลดอนตรอ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน ๔ แผ่น
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๖๕,๐๙๘.๙๘	๑.๓๐๙๑	๔๗๗,๙๕๑.๐๗	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑,๙๖๓.๖๕	ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
๓	ป้ายโครงการ	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔,๕๘๑.๘๕	พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	ประจำเดือน ก.ย./๖๖
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	ราคาตามท้องตลาด
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	ในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๔๘๔,๔๙๖.๕๗	ราคาน้ำมันโซล่า
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๔๘๐,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บ./ลิตร
	ตัวอักษร	สีแสดแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางนุชรี สุดแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายวัชร สุขเกื้อ

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบปร.๔

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลดอนตรอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารยกพื้นสูง ขนาด ๔.๐๐ X ๑๑.๐๐ ม. (ตามแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประมาณการโดย นายไพฑูล มานพพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
๑	งานปรับพื้นที่+ถมใหม่	๑	งาน	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
	รวม ๑			-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
๒	งานวางผัง	๕๐	เมตร	๗๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		
	รวม ๒					๒,๓๒๑.๗๖	๒,๓๒๑.๗๖	๕,๐๐๐.๐๐		
๓	งานขุดดิน	๑๓๑.๘๒	ตร.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๒,๓๒๑.๗๖	๒,๓๒๑.๗๖		
	รวม ๓					๒,๓๒๑.๗๖	๒,๓๒๑.๗๖	๕,๐๐๐.๐๐		
๔	งานทราดยาบริเวณพื้น+รอบฐานอาคาร	๑๒	ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๑,๓๔๔.๐๐	๙,๗๔๔.๐๐		
	รวม ๔					๘,๕๑๒.๗๖	๘,๕๑๒.๗๖	๙,๗๔๔.๐๐		
	งานโครงสร้าง									
๕.๑	เหล็ก Ø ๖ มม.	๑๓๕	เส้น	๖๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๘.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐		
๕.๒	เหล็ก Ø ๘ มม.	๒๐	เส้น	๑๓๑.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๑๘.๐๐	๓๖๐.๐๐	๒,๙๘๐.๐๐		
๕.๓	เหล็ก Ø ๑๒ มม.	๗๕	เส้น	๒๒๘.๙๕	๑๗,๑๗๑.๒๕	๒๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๖๗๑.๒๕		
๕.๔	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๒๕	กก.	๕๓.๒๗	๑,๓๓๑.๗๕	-	-	๑,๓๓๑.๗๕		
๕.๕	คอนกรีต ๑:๒:๔	๒๑	ตร.ม.	๒,๖๑๖.๘๒	๕๕,๙๕๓.๒๒	๓๒๗.๐๐	๖,๘๖๗.๐๐	๖๑,๘๒๐.๒๒		
๕.๖	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	๔๐.๕		๓๘๐.๐๐	๑๕,๓๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐		
๕.๗	ตะปู ๓"	๑๒	กก.	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐		
	รวม ๕				๑๐๐,๐๕๖.๒๒		๑๔,๖๖๗.๐๐	๑๑๔,๗๒๓.๒๒		

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบปร.๔

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลนคร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารยกพื้นสูง ขนาด ๕.๐๐ X ๑๑.๐๐ ม. (ตามแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลนครกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประมาณการโดย นายไพฑูล มานพพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๖	งานหลังคา								
๖.๑	แผ่นเหล็กกริลลอนเคลือบอลูซิงค์ ๐.๕ มม.	๑๐๕	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓๓,๒๐๐.๐๐	
๖.๒	ครอปสั่น	๓.๘	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕๕๖.๐๐	๒,๕๐๖.๐๐	
๖.๓	น๊อตยึด	๑๒๐	ตัว	๕.๐๐	๕๘๐.๐๐	-	-	๕๘๐.๐๐	
๖.๔	แป้นไม้ ๑ 1/2"x๓"x๑๓.๐๐ ม.	๑๐	ฟ่อน	๑,๐๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๐๐.๐๐	
๖.๕	จันทันไม้ ๒"x๕"x๕.๐๐ ม.	๒๘	ฟ่อน	๘๕๐.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	-	-	๒๓,๘๐๐.๐๐	
๖.๖	อกไม้เก ๒"x๖"x๕.๐๐ ม.	๕	ฟ่อน	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	-	-	๑,๒๕๐.๐๐	
๖.๗	อะเสไม้ ๒"x๘"x๕.๐๐ ม.	๓	ฟ่อน	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๖.๘	น๊อต Ø ๑๕ มม. ยาว ๑๖"	๑๖	ตัว	๙๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	-	-	๑,๔๔๐.๐๐	
๖.๙	ตะปู ๕"	๕๐	กก.	๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๖.๑๐	ตะปู ๓"	๒๐	กก.	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
๖.๑๑	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๒	เมตร	๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
๖.๑๒	ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคาไม้	๑๐๕	ตร.ม.	-	-	๑๐๒.๐๐	๑๐,๖๐๘.๐๐	๑๐,๖๐๘.๐๐	
๗	รวม ๖ งานผนัง				๓๘,๘๗๐.๐๐		๑๘,๕๓๕.๐๐	๕๗,๔๐๕.๐๐	
๗.๑	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	๓๖	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	
๗.๒	ฉาบปูนผนัง	๗๒	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบปร.๔

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลคอนทรอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารยกพื้นสูง ขนาด ๔๐๐ X ๑๑.๐๐ ม. (ตามแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลคอนทรอกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประมาณการโดย นายไพฑูล มานพพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑๐.๑	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม.+โครงเหล็ก	๑๒	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๓,๕๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๑๘๐.๐๐	๔,๗๓๐.๐๐	
	รวม ๑๐				๓,๕๕๐.๐๐		๑,๑๘๐.๐๐	๔,๗๓๐.๐๐	
๑๑	งานสุขภัณฑ์								
๑๑.๑	โถล้างชักโครก	๑	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๑๑.๒	อ่างล้างมือ	๑	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๑๑.๓	กระจกเงา+ชั้นวางของ	๑	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
๑๑.๔	บ่อกราะ+บ่อซึม	๑	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	รวม ๑๑				๖,๕๐๐.๐๐		๑,๑๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๑๒	งานสถาปัตยกรรม								
๑๒.๑๐	ราวกันตก	๑๔	เมตร	๘๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	
๑๒.๑๑	ราวบันได	๒	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๑๒				๑๕,๒๐๐.๐๐		๑๑,๔๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	
๑๓	งานทาสี								
๑๓.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๘๕	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๓๔.๐๐	๒,๘๕๖.๐๐	๖,๒๑๖.๐๐	
๑๓.๒	น้ำยาเคลือบเงาพื้นไม้	๓๒	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
	รวม ๑๓				๖,๕๖๐.๐๐		๔,๔๕๖.๐๐	๑๑,๐๑๖.๐๐	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							๓๖,๕๘๘.๐๐	

