

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบปร.4

รายการประมาณราคา

งานต้นท่อนก่อสร้างงานถนน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉาย(ชอยสะพานใหม่สุรินทร์-ถนนสายนายวรรณ)

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 1 ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉาย(ชอยสะพานใหม่สุรินทร์-ถนนสายนายวรรณ)ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.ยาว 72 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.(ตามแบบเทศบาลตำบลคอนทรอ)ไหล่ทาง
หินคลุกกว้าง เฉลี่ย 0.25 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อวันที่

มีนาคม 2560

ประมาณการโดย นายวิศิษฐ์ จันทรีเพชรพณิชย์ ตำแหน่งนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม(ถางป่าขนาดเบา)	324.00	ตรม	-	-	1.41	456.84	456.84	
2	งานดินถมเสริมไหล่ทาง+ผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อ	4.00	ลบม.	219.81	879.24	20.00	80.00	959.24	
3	งานทรายรองพื้น	14.40	ตรม.	406.76	5,857.34	20.00	288.00	6,145.34	
4	งานคอนกรีตผิวจราจร fc'=240 ksc.	43.20	ลบม.	2,000.00	86,400.00		-	86,400.00	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	288.00	ตรม.		-	12.32	3,548.16	3,548.16	
6	ค่าแบบข้าง (2 ซ้ำง)	72.00	เมตร		-	19.45	1,400.40	1,400.40	
7	เหล็ก WIRE MESH	288.00	ตรม.	30.00	8,640.00		-	8,640.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	3.00	เส้น	275.32	825.96	38.00	114.00	939.96	
9	แผ่นโพน	2.00	แผ่น	20.00	40.00		-	40.00	
10	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	28.00	เมตร		-	13.71	383.88	383.88	
11	งานหินคลุกเสริมไหล่ทาง	8.00	ลบม.	325.61	2,604.88	20.00	160.00	2,764.88	
	รวมค่างานต้นท่อน							111,678.70	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดอนตรอ				
ประเภท	งานทาง				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉาย(ซอยสะพานใหม่สุรินทร์-ถนนสายนายวรม)				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ตามแบบ	เทศบาลตำบลดอนตรอ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	111,678.70	1.4019	156,562.38	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย		ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ประจำเดือน ก.พ./60
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	และสอ.สพฐ.ราคาคตาม
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ท้องตลาดในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			156,562.38	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			148,000.00	ราคาน้ำมันโซล่า
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			24.00-24.99บ./ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปลารทบวรธนสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิสิษฐ์ จันทรไพโรพฤกษ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉาย(ซอยสะพานคลองใหม่สุรินทร์-ถนนสายบ้านน
วรรณ หมู่ที่ ๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนตรอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -๑๔๘,๐๐๐.๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๒ ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม.ไหล่ทางถมหินคลุก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน -๑๔๘,๐๐๐.๐๐.-บาท

๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง.....

๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๒ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรม

บัญชีกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘

อ้างอิง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คำนวณที่สุด ที่ ม.ท.๐๘๐๘/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน๒๕
ราคาน้ำมัน โซล่า ๒๔.๐๐-๒๔.๕๕ บาท/ลิตร

๕.๓ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพฑูล มาณพพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายปภาณ บวรชนสาร	นักวิชาการเกษตร	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายวิศิษฐ์ จันทรไพโรพฤกษ์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ