



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘๓-๐๐๕ สาย
ประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านประดู่โพรง ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๐๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งพิจารณาการอนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในท้องที่ เพื่อให้ดำเนินการจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘๓-๐๐๕ สายประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านประดู่โพรง ตำบลดอนตรอ เทศอนกริตผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๓๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สททางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘๓-๐๐๕ สายประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านประดู่โพรง ตำบลคอนตรอ
 ปริมาณงาน เทศบาลตำบลคอนตรอ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางถนนหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่ เทศบาล
 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๒ ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๙๘๔ฝนตชุก ๒
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - ภาษี ๗%
 (ใช้น้ำมันโซล่าเซลล์ ลิตรละ ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
 - เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานขุดดินไหล่ทาง(๑.๖X๐.๒๐X๒๘๐)	ชม.	๑๖.๐๐	๘๑๔.๖๕	๑๓,๐๓๔.๔๐	๑.๓๙๘๔	๑,๑๓๙.๒๑	๑๘,๒๒๗.๓๐
๒	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	ลบ.ม.	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๒๑.๐๐	๕๑๐.๐๕	๑๐,๗๑๑.๐๕	๑.๓๙๘๔	๗๑๓.๒๕	๑๔,๙๗๘.๓๓
๔	CONTRACTION JOINT	เมตร	๓๙.๐๐	๔๐.๒๐	๑,๕๖๗.๘๐	๑.๓๙๘๔	๕๖๒.๒๒	๒,๑๓๐.๔๑
๕	EXPANSION JOINT	เมตร	๓.๐๐	๕๗.๗๓	๑๗๓.๑๙	๑.๓๙๘๔	๘๐.๗๓	๒๕๒.๑๙
๖	งานแบบข้างติดตามยาว๑ข้าง	เมตร	๒๘๐.๐๐	๒๑.๙๔	๖,๑๔๓.๒๐	๑.๓๙๘๔	๓๐.๖๘	๘,๕๙๐.๖๕
๗	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	๔๒.๐๐	๑๔.๙๒	๖๒๖.๖๔	๑.๓๙๘๔	๒๐.๘๖	๘๗๖.๒๙
๘	งานคอนกรีตผิวทาง	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๓๙๙.๓๙	๑๖๗,๗๙๓.๘๐	๑.๓๙๘๔	๕๕๘.๕๑	๒๓๔,๕๗๒.๙๓
๙	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๔๑๓.๒๘	๑๗,๓๕๗.๗๖	๑.๓๙๘๔	๕๗๗.๙๓	๒๔,๒๗๓.๐๙
					๒๑๗,๓๕๗.๘๔		รวม	๓๐๓,๙๕๓.๒๐
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๓๐๓,๒๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- สามแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่า
 ก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายไพฑูรย์ มานพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางอนงค์ รัตนะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิศิษฐ์ จันทรีโพพฤกษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน