

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า รร.เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนตรอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -๔๕๑,๐๐๐.๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๖ ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๑๘ ตร.ม.ไหล่ทางถมหินคลุก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน- ๔๕๑,๐๐๐.๐๐.-บาท

๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง.....

๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๒ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรม

บัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘

อ้างอิง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒.หนังสือกรมบัญชีกลางค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ ม.ท.๐๘๐๘/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน๒๕๕๕

ราคาน้ำมันโซล่า ๒๔.๐๐-๒๔.๕๕ บาท/ลิตร

๕.๓ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนุชรี สุดแก้ว	ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพฑูล มานพพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๖.๓ นางสาวปัทมา พูนพ้ง	จพง.จัดเก็บรายได้	เป็นกรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน										แบบปร.4
งานต้นทุนก่อสร้างงานถนน										
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้า รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หมู่ที่ 5										
หมู่ที่ 5 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา										
รายละเอียดโครงการ										
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้า รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม.ยาว 306 ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. (ตามแบบแปลนตำบลคอนตรอ) ให้ทางหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย										
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559										
ประมาณการ โดย นายวิสิทธิ์ จันทร์ไพรพฤกษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,071.00	ตรม			-	1.41	1,510.11	1,510.11	
2	งานทรายรองพื้น	45.90	ลบ.ม	406.76		18,670.28	20.00	918.00	19,588.28	
3	งานคอนกรีตผิวจราจร 10'=240 ksc.	137.70	ลบ.ม	2,000.00		275,400.00	-	-	275,400.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	915.00	ตร.ม.	-		-	12.32	11,272.80	11,272.80	
5	ค่าแบบข้างคิวดินยาว (2 ซ้าง)	306.00	เมตร	-		-	19.45	5,951.70	5,951.70	
6	งานเหล็กเสริม									
7	เหล็ก WIRE MESH	918.00	ตร.ม.	30.00		27,540.00		-	27,540.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	8.10	เส้น	298.95		2,421.50	38.00	307.80	2,729.30	
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.90	เส้น	525.19		472.67	61.00	54.90	527.57	
10	แผ่นไฟ	6.00	แผ่น	20.00		120.00	-	-	120.00	
11	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	90.00	เมตร	-		-	13.71	1,233.90	1,233.90	
12	หินคลุกให้ทาง+เสริมพื้นทาง	20.00	ลบ.ม	325.61		6,512.20	20.00	400.00	6,912.20	
รวมค่างานต้นทุน									352,785.86	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคอนตรอ				
ประเภท	งานทาง				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้า รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หมู่ที่ 5				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ความแบบ	เทศบาลตำบลคอนตรอ				
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน	1	แผ่น	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,785.86	1.4019	494,570.50	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย		ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ประจำเดือน ธ.ค./59
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	และสอ.สพฐ.ราคาตาม
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ท้องตลาดในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			494,570.50	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			491,000.00	ราคาน้ำมันโซล่า
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			24.00-24.99บ/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาก่อสร้างและถือราคาค่า
ก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนุชรี สุดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมา พูนพจน์)