

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนตรอ-สะพานชลประทาน หมู่ที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนตรอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน เมษายน ปี ๒๕๕๘
 - ๕.๒ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ฉบับปรับปรุง เดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ ราคาน้ำมันโซล่า ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๓ ราคาสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพฑูล มานพพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นางอนงค์ บวรณสาร	จนท.บริหารงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
๖.๓ นางหนึ่งฤทัย แก้วนัย	บุคลากร	เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนตรอ กองช่าง

ที่ นศ 56303/2558

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

เรื่อง มติที่ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดดอนตรอ - สะพาน
ชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ที่ 158/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดดอนตรอ - สะพานชลประทาน หมู่ที่ 3
ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการ เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. และมีมติเห็นชอบให้กำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าวในวงเงิน
303,000 บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรให้วงเงินดังกล่าวเพื่อจัดจ้างและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอนงค์ บวรณสาร)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางหนึ่งฤทัย แก้วนุ้ย)



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคอนตรอ				
ประเภท	งานทาง				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดคอนตรอ-สะพานชลประทาน				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ตามแบบ					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ 14 พฤษภาคม 2556	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	223,485.16	1.3574	303,358.75	น้ำมัน 25.00-25.99
2	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			303,358.75	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			303,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาก่อสร้างและถือ
ราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อไป


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนงค์ บวรณสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางหนึ่งฤทัย แก้วนุ้ย)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา		งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
โครงการ		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดคอนทรอ-สะพานชลประทาน					
สถานที่ดำเนินการ		หมู่ที่ 3 ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
รายละเอียดโครงการ		ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 145 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ (ท.1-01)ให้ล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย					
ประมาณการเมื่อวันที่		14 พฤษภาคม 2558					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม(ตามป้ายขนาดหน้า)	725 ตรม		-	4.73	3,429.25	3,429.25
2	วัสดุหินคลุกรองพื้นทาง(ในส่วนที่เป็นหลุมบ่อ)	17 ลบ.ม.	327.39	5,565.63	15.00	255.00	5,820.63
3	งานทรายรองพื้น	29 ลบ.ม	420.69	12,200.01	15.00	435.00	12,635.01
4	งานคอนกรีตผิวจราจร $f_c=240$ ksc.	87 ลบ.ม	1850.47	160,990.89	-	-	160,990.89
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	580 ตร.ม.	-	-	12.36	7,168.80	7,168.80
6	ค่าแบบข้าง (2 ข้าง)	145 เมตร	-	-	19.45	2,820.25	2,820.25
7	งานเหล็กเสริม						
8	เหล็ก WIRE MESH	580 ตร.ม.	30.00	17,400.00	5.00	2,900.00	20,300.00
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.40 เส้น	289.95	1,565.73	38.00	205.20	1,770.93
	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.40 เส้น	525.19	210.08	61.00	24.40	234.48
	งานวัสดุรองคอ						
9	แผ่นโพน	2 แผ่น	30.00	60.00	-	-	60.00
	หยอดทรายรองคอคอนกรีต	58 เมตร	-	-	13.93	807.94	807.94
	หินคลุกให้ล่ทาง	22 ลบ.ม	327.39	7,120.73	15.00	326.25	7,446.98
	รวมราคาค่าต้นทุน	สองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสิบหกสตางค์					223,485.16

ผู้ประมาณการ 
(นายวิชาญ จันทรไพรพญักษ์)
นายช่างโยธา