



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก ที่ตั้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล
ดอนตรอ (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตรอ ตำบลดอนตรอ เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก ที่ตั้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้าน
ดอนตรอ ตำบลดอนตรอ เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเจาะ
บ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖” ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตาม
แบบเทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคา
กลางในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลาง
แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคอนตรอ		
โครงการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดเล็ก ที่ตั้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคอนตรอ(จุดที่๑)		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๓ บ้านคอนตรอ ตำบลคอนตรอ เทศบาลตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
รายละเอียดโครงการ	โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้าระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นห้องความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนตรอกำหนด)		
ตามแบบ			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๙๑,๓๕๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๓๘๐,๓๘๖.๕๖	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย		พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	ประจำเดือนเมย/๖๕
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %			-	และสอ.สทอ.ราคากลาง
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	ท้องถิ่นในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๘๑,๓๘๖.๕๖	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ราคาน้ำมันเชื้อลา
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			๓๑.๐๐-๓๑.๙๙๖/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนงค์ รัตนะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิศิษฐ์ จันทร์ไพรพฤกษ์)

รายการประมาณราคา		งานอาคาร		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)	
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดเล็ก ที่ตั้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคอนทรอ(จุดที่๑)									
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ บ้านคอนทรอ ตำบลคอนทรอ เทศบาลตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช									
รายละเอียดโครงการ โดยกรจะประกอบอาคาร ขนาด ๒" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ชม.									
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้าระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นห้องถึงความยาวรวม									
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ายและ									
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนทรอกำหนด)									
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕									
๑	ท่อ PVC ๒" ชั้น ๑๓.๕	๒๐.๐๐	ท่อน	-	-	-	-	-	
๒	ท่อ PVC ๒" ชั้น ๑๓.๕ (ท่อกรง)	๓.๐๐	ท่อน	-	-	-	-	-	
๓	กรวดคัด	๑.๐๐	ลบม	-	-	-	-	-	
๔	โคลนผ	๑๐.๐๐	ถุง	-	-	-	-	-	
๕	ค่าแรงเจาะบ่อ+คำวัสดุประกอบด้วย	๙๒.๐๐	เมตร	-	-	๒,๑๕๐.๐๐	๑๙๗,๘๐๐.๐๐	๑๙๗,๘๐๐.๐๐	รวมคำวัสดุต่างๆ
๖	ท่อ PVC ๒" ชั้น ๘.๕	๑๘.๐๐	ท่อน	-	-	-	-	-	
๗	สายไฟ	๑๐๐.๐๐	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	เชือก	๘๐.๐๐	เมตร	-	-	-	-	-	
๙	ปั้มนสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ(ซัมเมอร์)แรงม้า	๑.๐๐	ชุด	๖๕,๕๐๐.๐๐	๖๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖๕,๕๐๐.๐๐	รวมคำวัสดุต่างๆ
๑๐	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	
๑๑	โพลีสวิตซ์	๑.๐๐	ตัว	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๑๒	ฝาปิดปากท่อชนิดเหล็ก	๑.๐๐	อัน	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๑๓	คอนกรีตปากบ่อ๑.๒๐x๑.๒๐x๐.๑๕ เมตร	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ท่อ PVC ส่งน้ำØ ๑.๕ นิ้ว	๒๕.๐๐	ท่อน	๑๐๒.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
								๒๙๑,๓๕๐.๐๐	
รวมราคาค่าต้นทุน								๒๙๑,๓๕๐.๐๐	ป้าย1๒๓.๐๐-๓๓.๕๕๖/คิด
สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน								๒๙๑,๓๕๐.๐๐	