



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์-ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดจ้างทำโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์-ถนนชลประทาน  
หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่  
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตรอ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้กำหนด  
ราคากลางในวงเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดยึดตามแบบรายงานหรือสรุป  
กำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวัชร สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายละเอียดค่างาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ - ถนนชลประทาน

หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย

ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หน้าบ ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑ - ๐๓) ใส่วางถนนหินคลุกกว่าตามสภาพพื้นที่ หรือขวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๑๐๖๐ x ๑๐๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ภาย ๔ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนทราย กำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๕๐๑๙ ฝุตทุก ๒

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- คอกับเงินกู้ ๖ %

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

- ภาษี ๗ %

(ใช้ใบนี้ใส่รายละเอียด ติตรณะ ๓๒๐๐ - ๓๒๕๙ บาท หากขยส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินค้ำหนุนจ่าย ๐ %

- เงินประกันผลงานที่ ๐ %

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยในสัญญา	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fk	ราคาต่อหน่วย x Fk	ราคาถกลาง
๑	งานปรับเกรดถมดินขยดินกลาง	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๓.๘๗	๑,๐๘๓.๖๐	๑.๕๐๑๙	๕.๕๓	๑,๕๑๙.๑๐
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๑๔.๐๐	๘๘๓.๓๕	๑๒,๓๖๖.๙๐	๑.๕๐๑๙	๑,๘๘๒.๒๙	๑๖,๕๕๒.๐๙
๓	CONTRACTION JOINT	เมตร	๒๗.๕๐	๔๓.๙๓	๑,๒๐๘.๐๘	๑.๕๐๑๙	๖๑.๕๙	๑,๖๙๓.๖๐
๔	EXPANSION JOINT	เมตร	-	-	-	-	-	-
๕	งานแบบข้างติดตามยาวข้าง	เมตร	๑๑๒.๐๐	๒๑.๙๔	๒,๔๕๗.๒๘	๑.๕๐๑๙	๓๐.๗๖	๓,๕๕๔.๘๖
๖	งานหยอดทรายยดอัดคอนกรีต	เมตร	๒๗.๕๐	๑๕.๕๙	๔๒๘.๗๓	๑.๕๐๑๙	๒๑.๘๖	๖๐๑.๐๓
๗	งานคอนกรีตผิวทาง	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๑๑๐,๐๕๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๓,๖๗๒.๙๘	๑๕,๕๒๖.๕๘
๘	ตะแกรงไว้เรียง # ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ๔.ม.	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๒๗.๙๙	๗,๘๒๗.๒๐	๑.๕๐๑๙	๑๑,๗๕๒.๘๖	๑๐,๙๘๖.๙๗
๙	งานใส่หลักทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๖.๘๐	๔๑๖.๘๘	๗,๐๐๓.๕๘	๑.๕๐๑๙	๕,๘๘๔.๕๖	๙,๘๘๘.๓๒
๑๐	งานทำค.ส.ล. ๑๐.๖๐x๑๐.๐๐ ม. พร้อมยานเบรยพร้อมท่อ	ท่อปูน	๘.๐๐	๑,๖๐๕.๒๑	๑๒,๘๘๓.๖๘	๑.๕๐๑๙	๒,๒๕๘.๙๔	๑๗,๑๔๒.๕๕
					๑๕๕,๖๙๙.๐๕		รวม	๒๑๖,๘๓๒.๕๙
							คิดเป็นเงินค่างก่อสร้างประมาณ	๒๑๖,๘๐๐.๐๐

เงินค้ำหนุน (- แสดงเงินที่หักกับแต่ร้อยละตาม - )

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
(นายไพฑูล มานพพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นางรุชรี สุคนแก้ว)  
ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายวัชร สุขเกื้อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย