

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยลุงหิ้น หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนตรอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -๑๐๗,๖๐๐.๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๗ ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ตร.ม. ไหล่ทางถมหินคลุก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน- ๑๐๗,๖๐๐.๐๐.-บาท

๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง.....

๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๒ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรม

บัญชีกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘

อ้างอิง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางก่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒.หนังสือกรมบัญชีกลางก่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คำนวณที่สุด ที่ ม.ท.๐๘๐๘/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

ราคาน้ำมันโซล่า ๒๔.๐๐-๒๔.๕๕ บาท/ลิตร

๕.๓ ราคาสำนักระดัชนีเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| ๖.๑ นางนุชรี สุดแก้ว    | ปลัดเทศบาล         | เป็นประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายไพฑูล มานพพันธ์  | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ       |
| ๖.๓ นางสาวปัทมา พูนพั่ง | จพง.จัดเก็บรายได้  | เป็นกรรมการ       |

| บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน             |                                |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           |           |     |           |           | แบบปร.4 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|---------|
| รายการประมาณราคา                     |                                | งานต้นท่อนก่อสร้างถนน                                                                                                                                                                                              |       |          |           |           |     |           |           |         |
| โครงการ                              |                                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลูหิน หมู่ที่ 5                                                                                                                                                                 |       |          |           |           |     |           |           |         |
| สถานที่ดำเนินการ                     |                                | หมู่ที่ 5 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                                     |       |          |           |           |     |           |           |         |
| รายละเอียดโครงการ                    |                                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลูหิน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 67 ม.<br>หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลคอนตรอ) ให้เส้นทางหินคลุกพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ |       |          |           |           |     |           |           |         |
| โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย |                                |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           |           |     |           |           |         |
| ประมาณการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 |                                |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           |           |     |           |           |         |
| ลำดับที่                             | รายการ                         | จำนวน                                                                                                                                                                                                              | หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |     | รวมเงิน   | หมายเหตุ  |         |
|                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                    |       | ต่อหน่วย | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม |           |           |         |
| 1                                    | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม       | 268.00                                                                                                                                                                                                             | ตรม   |          | -         | 1.41      |     | 377.88    | 377.88    |         |
| 2                                    | งานทรายรองพื้น                 | 10.05                                                                                                                                                                                                              | ลบ.ม  | 406.76   | 4,087.94  | 20.00     |     | 201.00    | 4,288.94  |         |
| 3                                    | งานคอนกรีตผิวจราจร 1c=240 ksc. | 30.15                                                                                                                                                                                                              | ลบ.ม  | 2,000.00 | 60,300.00 | -         |     | -         | 60,300.00 |         |
| 4                                    | ค่าปูผิวคอนกรีต                | 201.00                                                                                                                                                                                                             | ตร.ม. | -        |           | 12.32     |     | 2,476.32  | 2,476.32  |         |
| 5                                    | ค่าแบบข้างติดตามยาว ( 2 ข้าง)  | 67.00                                                                                                                                                                                                              | เมตร  | -        |           | 19.45     |     | 1,303.15  | 1,303.15  |         |
| 6                                    | งานเหล็กเสริม                  |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           |           |     |           |           |         |
| 7                                    | เหล็ก WIRE MESH                | 201.00                                                                                                                                                                                                             | ตร.ม. | 30.00    | 6,030.00  |           |     | -         | 6,030.00  |         |
| 8                                    | เหล็ก RB Ø 15 มม.              | 2.00                                                                                                                                                                                                               | เส้น  | 298.95   | 597.90    | 38.00     |     | 76.00     | 673.90    |         |
| 9                                    | เหล็ก RB Ø 19 มม.              | -                                                                                                                                                                                                                  | เส้น  | 525.19   | -         | 61.00     |     | -         | -         |         |
| 10                                   | แผ่นไฟ                         | 2.00                                                                                                                                                                                                               | แผ่น  | 20.00    | 40.00     | -         |     | -         | 40.00     |         |
| 11                                   | หอยดงทรายต่อคอนกรีต            | 18.00                                                                                                                                                                                                              | เมตร  | -        | -         | 13.71     |     | 246.78    | 246.78    |         |
| 12                                   | หินคลุกให้ต่าง+เสริมพื้นทาง    | 8.00                                                                                                                                                                                                               | ลบ.ม  | 325.61   | 2,604.88  | 20.00     |     | 160.00    | 2,764.88  |         |
| รวมค่างานต้นท่อน                     |                                |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           |           |     | 78,501.85 |           |         |

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

|                       |                                                                |   |      |                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------|
| ส่วนราชการ            | เทศบาลตำบลคอนทรอ                                               |   |      |                                          |
| ประเภท                | งานทาง                                                         |   |      |                                          |
| โครงการ               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงหิน หมู่ที่ 5            |   |      |                                          |
| สถานที่ดำเนินการ      | หมู่ที่ 5 ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช |   |      |                                          |
| ตามแบบ                | เทศบาลตำบลคอนทรอ                                               |   |      |                                          |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน                                                          | 1 | แผ่น | กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ              |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                | 78,501.85                                 | 1.4019   | 110,051.74                              |                       |
|          | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    | 1.00                                      | ป้าย     |                                         | ราคาวัสดุก่อสร้างตาม  |
|          | ป้ายโครงการ                 | 1.00                                      | ป้าย     |                                         | พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %      |                                           |          | -                                       | ประจำเดือน พ.ย./59    |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %       |                                           |          | -                                       | และสอ.สพฐ.ราคาตาม     |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %       |                                           |          | -                                       | ท้องถิ่นในพื้นที่     |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |                                           |          | -                                       |                       |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น |                                           |          | 110,051.74                              |                       |
|          | คิดเป็นราคาก่อสร้าง         |                                           |          | 107,600.00                              | ราคาน้ำมันโซล่า       |
|          | ตัวอักษร                    | หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน              |          |                                         | 24.00-24.99บ/ลิตร     |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาก่อสร้างและถือราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางนุชรี สูดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายไพฑูรย์ มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวปัทมา พูนพจน์)