



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาไข่ม.๒ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....
ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาไข่ม.๒ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วถนนคส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่รั้วถนนคส.ล.ที่ชำรุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.พร้อมขนทิ้ง ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คส.ล.รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท (-สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชร สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาไซ้ ม.๒ ตำบลคอนตรอ

ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถนนคส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่รื้อถนนคส.ล.ที่ชำรุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.พร้อมขนทิ้ง
ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คส.ล.รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ไหล่
ทางถมหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนตรอกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๙๘๔ ฝนตกชุก ๒

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ภาษี ๗%

(ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานรื้อถนนพื้น คสล.วางบนดิน(รื้อขนไป)	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๙๗.๐๐	๓,๘๘๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๓๕.๖๔	๕,๔๒๕.๗๙
๒	งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับ(หินคลุก๑๐ ซม.)	ลบ.ม.	-	๑๔.๘๘	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒๐.๘๑	๐.๐๐
๓	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๒.๐๐	๘๘๔.๗๖	๑,๗๖๙.๕๒	๑.๓๙๘๔	๑,๒๓๗.๒๕	๒,๔๗๔.๕๐
๔	CONTRACTION JOINT	เมตร	๘.๐๐	๕๒.๕๓	๓๔๐.๒๔	๑.๓๙๘๔	๕๙.๔๗	๔๗๕.๗๙
๕	EXPANSION JOINT	เมตร	-	๕๓.๕๐	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗๔.๘๑	๐.๐๐
๖	งานแบบข้างติดตามยาว๒ข้าง	เมตร	๑๐.๐๐	๒๑.๙๔	๒๑๙.๔๐	๑.๓๙๘๔	๓๐.๖๘	๓๐๖.๘๑
๗	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	๒๐.๐๐	๑๔.๙๒	๒๙๘.๔๐	๑.๓๙๘๔	๒๐.๘๖	๔๑๗.๒๘
๘	งานคอนกรีตผิวทาง	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓๙๗.๓๙	๑๕,๘๙๕.๖๐	๑.๓๙๘๔	๕๕๕๕.๗๑	๒๒,๒๒๘.๔๑
๙	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๔.๐๐	๔๑๓.๒๘	๑,๖๕๓.๑๒	๑.๓๙๘๔	๕๗๗.๙๓	๒,๓๑๑.๗๒
					๒๔,๐๕๖.๒๘		รวม	๓๓,๖๔๐.๓๐
								๓๓,๖๐๐.๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร

(- สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูล มานพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ จันทร์ไพรพฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมา พูนพจน์)