

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายนายพร้อม-นานางอิง หมู่ที่ ๑  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนตรอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -๑๐๕,๐๐๐.๐๐-บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยขุดลอกคลองส่งน้ำสายนายพร้อม-นานางอิง หมู่ที่ 1 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20ม.  
ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ระยะทาง 550ม. โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 3,300 ลบม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน -๑๐๕,๐๐๐.๐๐-บาท
๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง.....

๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๒ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรม  
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๖๘

อ้างอิง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางก่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒.หนังสือกรมบัญชีกลางก่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๑๑๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ราคาน้ำมันโซล่า ๒๓.๐๐-๒๓.๕๕ บาท/ลิตร

๕.๓ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพฑูล มานพพันธ์                      ผู้อำนวยการกองช่าง                      เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นางหนึ่งฤทัย แก้วนุ้ย                      นักทรัพยากรบุคคล                      เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสาวปัทมา พูนพั่ง                      จพง.จัดเก็บรายได้                      เป็นกรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ  
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายนายพร้อม-นางางอิง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายนายพร้อม-นางางอิง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2559 นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน 109,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายวัชร สุขเกื้อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

|                       |                                                                                                            |   |      |                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------|
| ส่วนราชการ            | เทศบาลตำบลคอนตรอ                                                                                           |   |      |                                     |
| ประเภท                | งานชลประทาน                                                                                                |   |      |                                     |
| โครงการ               | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายนายพร้อม-น่านางอิง                                                                      |   |      |                                     |
| สถานที่ดำเนินการ      | หมู่ที่ 1 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช                                             |   |      |                                     |
| รายละเอียดโครงการ     | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายนายพร้อม-น่านางอิง หมู่ที่ 1 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร |   |      |                                     |
|                       | ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตรลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร |   |      |                                     |
|                       | โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 3,300 ลบม.                                                                   |   |      |                                     |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน                                                                                                      | 1 | แผ่น | กำหนดราคากลางวันที่ 26/กรกฎาคม/2559 |

| ลำดับที่ | รายการ                        | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ              |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                  | 82,467.00                                 | 1.3445   | 110,876.88                              | ราคาวัสดุก่อสร้างตาม  |
| 2        | ป้ายโครงการ                   |                                           |          | -                                       | พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ |
|          | เงื่อนไข                      |                                           |          | -                                       | ประจำเดือน มิ.ย./59   |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %        |                                           |          | -                                       |                       |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %         |                                           |          | -                                       |                       |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %         |                                           |          | -                                       |                       |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % |                                           |          | -                                       |                       |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น   |                                           |          | 110,876.88                              | ราคาน้ำมันโซล่า       |
|          | คิดเป็นราคาก่อสร้าง           |                                           |          | 109,000.00                              | 24.00-24.99บ/ลิตร     |
|          | ตัวอักษร                      | หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน                    |          |                                         |                       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาก่อสร้างและถือราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางหนึ่งฤทัย แก้วนัย)

ลงชื่อ.....กรรมกร  
(นางสาวปัทมา พูนพจน์)

F