



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลียร์ฝังผิวทางและขุดดินวางท่อระบายน้ำ คส.ล. Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด จำนวน ๕ ชุดและถมดินลูกรังยกคันทางถนนขนาดฐานกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๑๘.๔๐ ลบ.ม. พร้อมถมหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

**ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อดำสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนทรอ**

**ปริมาณงาน** เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลียร์ผิวทางและขุดดินวางท่อระบายน้ำ คส.ล.Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๑๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด จำนวน ๕ ชุดและถมดินลูกรังยกคันทางถนน ขนาดฐานกว้างเฉลี่ย ๔ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. ผิวทางกว้าง เฉลี่ย ๓.๒๐ ม.ระยะทางยาว ๑๖๐ ม.ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๑๘.๔๐ ลบ.ม.พร้อมถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว๑๖๐ ม.ใช้หินคลุกจำนวน ๔๘ ลบ.ม.พร้อมเลี้ยวเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนทรอกำหนด)

**สถานที่ดำเนินงาน** หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช **FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๙๘๔ ฝนตกชุก ๒**  
**ประมาณการ** เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ **- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%**  
**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช **- ภาษี ๗%**  
 (ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) **- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%**  
**- เงินประกันผลงานหัก ๐%**

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานเคลียร์ผิวทางขุดตอต้นไม้ใหญ่	ชม.	๑๖.๐๐	๑,๐๖๑.๔๔	๑๖,๙๘๓.๐๔	๑.๓๙๘๔	๑,๔๘๔.๓๒	๒๓,๗๔๙.๐๘
๒	งานท่อ คส.ล.Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ม.พร้อมยานวรอยต่อ	ท่อน	๑๕๐.๐๐	๑,๘๕๕.๒๙	๒๗๘,๒๙๓.๕๐	๑.๓๙๘๔	๒,๕๘๐.๔๕	๓๘๗,๐๖๘.๐๓
๓	งานบ่อพักและฝาปิดบ่อ	ชุด	๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔,๘๙๔.๕๐	๒๔,๔๗๒.๐๐
๔	งานดินลูกรังถมหลังท่อ	ลบ.ม.	๕๑๘.๔๐	๒๕๔.๘๔	๑๓๒,๑๐๙.๐๖	๑.๓๙๘๔	๓๕๖.๓๗	๑๘๔,๗๔๑.๓๐
๕	งานหินคลุกผิวจราจร	ลบ.ม.	๔๘.๐๐	๔๑๓.๒๘	๑๙,๘๓๗.๔๔	๑.๓๙๘๔	๕๗๗.๙๓	๒๗,๗๔๐.๖๘
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐
					<b>๔๖๓,๒๒๓.๐๔</b>		<b>รวม</b>	<b>๖๔๗,๗๗๑.๐๙</b>
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	<b>๕๙๙,๐๐๐.๐๐</b>

**เงินตัวอักษร** (- สีแนมเก้าหมีนเก้าพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายไพฑูลี มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (น.ส.ปัทมา พูนพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายวิศิษฐ์ จันทร์ไพรพฤษ)

