



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา ม.๔ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา ม.๔ ตำบลดอนตรอ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ คส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๐๑-๐๑)ไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๓๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัชร สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา ม.๔ ตำบลดอนตรอ

ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คส.ล.รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๐๑-๐๑) โหล่ทางถมหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช **FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๙๘๔ ฝนตกชุก ๒**
ประมาณการ เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - ภาษี ๗%
 (ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
 - เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดเกลี่ยขนาดหน้า	ตร.ม.	๗๒๐.๐๐	๕.๖๖	๔,๐๗๕.๒๐	๑.๓๙๘๔	๗,๙๑๑	๕,๖๙๘.๗๖
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๒๗.๐๐	๕๑๐.๐๕	๑๓,๗๗๑.๓๕	๑.๓๙๘๔	๑๙,๑๓๒.๒๕	๑๙,๒๕๗.๘๖
๓	CONTRACTION JOINT	เมตร	๔๘.๐๐	๓๙.๒๗	๑,๘๘๔.๕๖	๑.๓๙๘๔	๒,๖๑๒.๕๒	๒,๖๓๕.๙๓
๔	EXPANSION JOINT	เมตร	๖.๐๐	๕๗.๗๓	๓๔๖.๓๘	๑.๓๙๘๔	๔๘๑.๗๓	๔๘๔.๓๘
๕	งานแบบข้างติดตามยาว๒ข้าง	เมตร	๑๘๐.๐๐	๒๑.๙๔	๓,๙๔๙.๒๐	๑.๓๙๘๔	๕,๕๒๒.๕๖	๕,๕๒๒.๕๖
๖	งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	เมตร	๕๔.๐๐	๑๔.๙๒	๘๐๕.๖๘	๑.๓๙๘๔	๑,๑๒๖.๖๖	๑,๑๒๖.๖๖
๗	งานคอนกรีตผิวทาง	ตร.ม.	๕๔๐.๐๐	๓๙๖.๙๑	๒๑๔,๓๓๑.๔๐	๑.๓๙๘๔	๒๙๙,๕๐๔	๒๙๙,๗๒๑.๐๓
๘	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๓๖.๐๐	๔๑๓.๒๘	๑๔,๘๗๘.๐๘	๑.๓๙๘๔	๒๐,๗๗๘.๙๓	๒๐,๘๐๕.๕๑
					๒๕๔,๐๔๒.๒๕		รวม	๓๕๕,๒๕๒.๖๘
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๓๕๓,๗๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- สามแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (น.ส.ปีพมา พูนพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิศิษฐ์ จันทร์ไพโรพฤษ)