



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดบึง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ

.....  
ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดบึง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑-๐๑) โหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติให้เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในวงเงิน ๓๙,๙๐๐.๐๐ บาท (-สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามประมาณการกำหนดราคากลางแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชร สุขเกื้อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

**ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดบึง ม.๒ ตำบลคอนตรอ**

**ปริมาณงาน** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑-๐๑) โหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคอนตรอกำหนด)

**สถานที่ดำเนินงาน** หมู่ที่ ๒ ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๙๘๔ ฝนตกชุก ๒**

**ประมาณการ** เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%

**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ภาษี ๗%

(ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๗๒.๐๐	๕.๗๖	๔๑๔.๗๒	๑.๓๙๘๔	๒.๕๙	๕๗๙.๙๔
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	๓.๐๐	๘๖๔.๖๘	๒,๕๙๔.๐๔	๑.๓๙๘๔	๑,๒๐๙.๑๗	๓,๖๒๗.๕๑
๓	CONTRACTION JOINT	เมตร	๕.๐๐	๔๓.๙๓	๒๑๙.๖๕	๑.๓๙๘๔	๖๑.๔๓	๓๐๗.๑๖
๔	EXPANSION JOINT	เมตร	-	๕๗.๗๓	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๘๐.๗๓	๐.๐๐
๕	งานแบบข้างติดตามยาว๒ข้าง	เมตร	๒๔.๐๐	๒๑.๙๔	๕๒๖.๕๖	๑.๓๙๘๔	๓๐.๖๘	๗๓๖.๓๔
๖	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	๑๐.๐๐	๑๕.๗๓	๑๕๗.๓๐	๑.๓๙๘๔	๒๒.๐๐	๒๑๙.๙๗
๗	งานคอนกรีตผิวทาง	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๔๒๘.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕๙๘.๕๒	๓๕,๙๑๐.๙๑
๘	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๔.๘๐	๓๔๗.๑๕	๑,๖๖๖.๓๒	๑.๓๙๘๔	๔๘๕.๔๕	๒,๓๓๐.๑๘
						<b>๓๑,๒๕๘.๕๙</b>	<b>รวม</b>	<b>๔๓,๗๑๒.๐๑</b>
								<b>๓๙,๙๐๐.๐๐</b>

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

**เงินตัวอักษร**

(- สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างและถือราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายไพฑูล มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวพัศตรีพิมล แซ่จิว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสมชาย ดวงมุสิก)