

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนานเฉลี่ย-บ้านนายเฉย หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนตรอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -๔๕๒,๐๐๐.๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๖ ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๑๘ ตร.ม. ไหล่ทางถมหินคลุก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน-๔๕๒,๐๐๐.๐๐.-บาท

๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง.....

๕.๑ ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๒ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมของเครื่องจักร งานทาง,สะพาน,ท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรม

บัญชีกลาง คำนวณที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘

อ้างอิง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๒.หนังสือกรมบัญชีกลางค่อนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คำนวณที่ ม.ท.๐๘๐๘/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

ราคาน้ำมันโซล่า ๒๔.๐๐-๒๔.๕๕ บาท/ลิตร

๕.๓ ราคาสำนัสดัชนีเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสินค้าตามท้องตลาดในพื้นที่

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนุชรี สุดแก้ว ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายไพฑูล มานพพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสาวปัทมา พูนพั่ง จพง.จัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ

รายการประมาณราคา		บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน				แบบปร.4			
โครงการ		งานต้นทูลก่อสร้างงานถนน							
สถานที่ดำเนินการ		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหลียว-บ้านนายเลข หมู่ที่ 3							
รายละเอียดโครงการ		หมู่ที่ 3 ตำบลคอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา							
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหลียว-บ้านนายเลข หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.							
		หนา 0.15 ม. ยาว 306 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลคอนตรอ) ให้ล่ทางหินคลุก							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย							
ประมาณการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559		นายวิสิทธิ์ จันทรไพรพฤษย์ ตำแหน่งนายช่างโยธา							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,224.00	ตรม		-		1.41	1,725.84	1,725.84
2	งานทรายรองพื้น	45.90	ลบ.ม	406.76	18,670.28	20.00		918.00	19,588.28
3	งานคอนกรีตผิวจราจร fc'=240 ksc.	137.70	ลบ.ม	2,000.00	275,400.00	-		-	275,400.00
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	915.00	ตร.ม.	-	-	12.32		11,272.80	11,272.80
5	ค่าแบบข้างคติดตามยาว (2 ซ้ำ)	306.00	เมตร	-	-	19.45		5,951.70	5,951.70
6	งานเหล็กเสริม								
7	เหล็ก WIRE MESH	918.00	ตร.ม.	30.00	27,540.00			-	27,540.00
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	8.10	เส้น	298.95	2,421.50	38.00		307.80	2,729.30
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.90	เส้น	525.19	472.67	61.00		54.90	527.57
10	แผ่นโพน	6.00	แผ่น	20.00	120.00	-		-	120.00
11	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	90.00	เมตร	-	-	13.71		1,233.90	1,233.90
12	หินคลุกให้ล่ทาง+เสริมพื้นทาง	20.00	ลบ.ม	325.61	6,512.20	20.00		400.00	6,912.20
รวมค่างานต้นทูล								353,001.59	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคอนทรอ				
ประเภท	งานทาง				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเลข หมู่ที่ 3				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ตามแบบ	เทศบาลตำบลคอนทรอ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	353,001.59	1.4019	494,872.93	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย		ราคาวัสดุก่อสร้างตาม
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ประจำเดือน พ.ย./59
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	และสอ.สพฐ.ราคาตาม
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ท้องถิ่นในพื้นที่
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			494,872.93	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			492,000.00	ราคาน้ำมันโซล่า
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			24.00-24.99บ./ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณการราคาก่อสร้างและถือราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนุชรี สุดแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูริ มานพพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมา พูนพจน์)